

Docieplenie poddasza (lok.12.21.22)i remont kominów ul. Napoleńska 25A w Mławie
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Docieplenie poddasza (lok.12.21.22)i remont kominów ul. Napoleńska 25A w Mławie					
1	KNR 9-29 0107-05	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna (3,00*8,4)+(7,5*3,0)+(1,5*4,0)+(1,5*5,7)+(1,5*6,5)	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
2	KNR 9-29 0209-04	Usunięcie izolacji termicznej z wełny mineralnej poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm (3,60*8,0)+(4,0*1,5)+(3,5*3,6)+(2*0,8)+(7,0*3,6)+(4,0*3,6)+(6*3,6)	m2		
		110,20	m2	110,200	
				RAZEM	110,200
3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho ścianki pod skosami - wełna z odzysku (6,9*1,06)+(1,1*1,28)+(2,3*1,09)+(4,3*0,85)+(5,7*0,85)+(7*0,85)	m2		
		25,69	m2	25,690	
				RAZEM	25,690
4	KNR 7-24 0405-08	Izolacja o grubości 80-150 mm ciekłym poliuretanem ścian skośnych i powierzchni płaskich ponad 5 m2 (3,60*8,0)+(4,0*1,5)+(3,5*3,6)+(2*0,8)+(7,0*3,6)+(4,0*3,6)+(6*3,6)	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
5	KNR-W 2- 02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach (3,00*8,4)+(7,5*3,0)+(1,5*4,0)+(1,5*5,7)+(1,5*6,5)	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
6	KNR-W 2- 02 2008-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach j.w	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
7	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		45,60	m	45,600	
				RAZEM	45,600
8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		110,20	m2	110,200	
				RAZEM	110,200
9	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		83,94	m2	83,940	
				RAZEM	83,940
10	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - ułożenie siatki i kleju	m2		
		46,43	m2	46,430	
				RAZEM	46,430
11	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na otworach kominowych (wentylacyjnych)	m2		
		3,45	m2	3,450	
				RAZEM	3,450

Docieplenie poddasza (lok.12.21.22)i remont kominów ul. Napoleńska 25A w Mławie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej krawędzi czapek kominowych	m2		
		9,30	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
13	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie czapek kominowych papą zgrzewalną	m2		
		11,3	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
14	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu i płyt z terenu budowy przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 3	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000