

RZUT PARTERU

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

- INSTALACJA Z.W. /zasilanie wewnętrznej instalacji Z.W./ rurociągi główne zasilające piony prowadzone pod stropem, wykonane z rur niedrzewnych połączenia zaprosowywane
- INSTALACJA C.W.+C.YR /zasilanie wewnętrznej instalacji C.W. +cyrkulacja/ rurociągi główne zasilające piony prowadzone pod stropem, wykonane z rur stalowych niedrzewnych jednorodnych, PN 20, połączenia zgrzewane
- INSTALACJA Z.W. /zasilanie przyborów w Z.W./ rurociągi rozprawdające od pionów prowadzone w warstwach posadzkowych, z rur wieloruristwowych z polietylenu ścielowanego typ PE-RT/Al/PE-RT. Połączenia zaprosowywane
- INSTALACJA C.W. /zasilanie przyborów w C.W./ rurociągi rozprawdające od pionów prowadzone w warstwach posadzkowych, z rur wieloruristwowych z polietylenu ścielowanego typ PE-RT/Al/PE-RT. Połączenia zaprosowywane

Proj. piony wodociągowe: Z.W., C.W.U.

ZESTAWIENIE WYMIARÓW (PĘTNO I)		
NR. POW.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]
1.0100	KUCHNIA SCHOODOWA	7.8800
1.0200	KOMUNIKACJA	34.8800
1.0300	SZATNIA	11.7500
1.0400	TOILETY	9.6100
1.0500	PRYSZNICE	11.8800
1.0600	ANTRESOLA	19.9100
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		33.2400
POWIERZCHNIA RUCHU		42.7600
POWIERZCHNIA USŁUGOWO-TECHNICZNA		19.91
POWIERZCHNIA WĘTZA		62.9700
POWIERZCHNIA STANOWISKA		11.1700
POWIERZCHNIA ŁĄCZNIKA		12.8700

Jednostka projektowa:		A&K KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	
Inwestor:		Towarzystwo Budowlane Spółeczne Sp. z o.o.	
Projekt:		BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
Adres inwestycji :		DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 I 4742 Z OBRĘBIEU 0010 (MLAWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MLAWIE	
Nazwa rysunku:		RZUT PIĘTRA – INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
Projektant:		mgr inż. Piotr Ślesicki	
Sprawdzający:		mgr inż. Michał Olszewski	
Stadium:		Projekt techniczny	

- UWAGA:**
przy przejściach instalacji przez przegrody ppoż. należy stosować: kolumny ogniochronne oraz masy uszczelniające o klasie odporności odpowiadającej przegrodzie
- UWAGI OGÓLNE:**
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, rzutami instalacji oraz całym wielobranzowym projektem wykonawczym, którego jest integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne, wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - Wszystkie prace należy wykonywać, tj. specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami, prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów potrzebnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, podstapowe, wykonawcze, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez producentów danych produktów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze i montażowe powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

