

AKSONOMETRIA

UWAGI I OZNACZENIA


WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

- INSTALACJA Z.W. /zasilanie wewnętrznej instalacji Z.W./
rurociągi główne zasilające piony prowadzone pod stropem,
wykonane z rur nierdzewnych
połączenia zaprasowywane
- INSTALACJA C.W.+CYR /zasilanie wewnętrznej instalacji C.W.
+cyrkulacja/ rurociągi główne zasilające piony prowadzone pod
stropem, wykonane z rur stalowych nierdzewnych
jednorodnych, PN 20, połączenia zgrzewane
- INSTALACJA Z.W. /zasilanie przyborów w Z.W./
rurociągi rozprzodadzające od pionów prowadzone w warstwach posadzkowych,
z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego typ PE-RT/Al/PE-RT.
Połączenia zaprasowywane
- INSTALACJA C.W. /zasilanie przyborów w C.W./
rurociągi rozprzodadzające od pionów prowadzone w warstwach posadzkowych,
z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego typ PE-RT/Al/PE-RT.
Połączenia zaprasowywane

UWAGI OGÓLNE:

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, rzutami instalacji oraz całym wielobranżowym projektem wykonawczym, którego jest integralną częścią.
- Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów potrzebnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami i wymaganiami przewidzianymi przez producentów danych produktów.
- Wszystkie prace przygotowawcze i montażowe powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Logo projektanta:	A&K KONSTRUKCJE	A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. Lomia 173A, 06-500 Miawa NIP 569-189-76-84, REGON 385-154-986 KRS 000020412 biuro: Ciechanów 06-400, ul. Świątko 2 lok. 2-4 tel. 508 608 084 e-mail: biuro@akonstrukcje.pl, www.akonstrukcje.pl
Investor:	TBS Miawa	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. 18 stycznia 14 06-500 Miawa
Opis:	BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
Adres inwestycji :	DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 Z OBRĘBIEU 0010 (MŁAWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MŁAWIE	
Nazwa rysunku:	AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ	
Imię i Nazwisko Nr upr. Podpis:		
Projektant: Inst. sanitarne:	mgr inż. Piotr Ślesicki	MAZ/0405/PWBS/16
Sprawdzający: Inst. sanitarne:	mgr inż. Michał Olszewski	MAZ/0430/PWBS/23
Studium:	Specjalność:	Data:
Projekt techniczny	Inst. sanitarne	luty 2026 r.
		Skala:
		1:100
		Nr rys.
		PT-IS10